Invention Maison

Guide général d'installation d'un évier Argiluxe
L'installation d'un évier Argiluxe doit être réalisée avec soin afin d'assurer un support adéquat, une parfaite étanchéité et un fonctionnement optimal.

Important : Les éviers Argiluxe sont conçus pour être installés sur une structure solide capable de supporter le poids de l'évier ainsi que celui de l'eau et de la vaisselle.

Outils et matériaux requis

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Crayon
- Perceuse-visseuse
- Scie (au besoin)
- Silicone sanitaire de qualité
- Clés de plomberie
- Supports ou cadre de soutien
- Équipement de protection individuelle

1**. Préparation du meuble**
Avant l'installation :
Vérifiez que le meuble est en bon état et parfaitement de niveau.Assurez-vous que les dimensions du meuble sont compatibles avec l'évier.Installez un système de support robuste à l'intérieur du meuble afin de soutenir entièrement le poids de l'évier.
Important : L'évier ne doit jamais être supporté uniquement par le comptoir.
2. **Préparation de l'ouverture**
Selon le type d'installation (sous-plan, encastrée ou à tablier) :
Effectuez les découpes nécessaires dans le meuble et, au besoin, dans le comptoir.Vérifiez soigneusement toutes les dimensions avant de procéder aux découpes.Éliminez toute poussière ou débris.
3**. Installation de l'évier**
Déposez délicatement l'évier sur son support.Vérifiez l'horizontalité avec un niveau.Ajustez le positionnement jusqu'à obtenir un alignement parfait.
Il est recommandé que cette étape soit réalisée par deux personnes.
4. **Installation du comptoir (si applicable)**
Si le comptoir est installé après l'évier :
Appliquez un cordon continu de silicone sanitaire sur les surfaces de contact.Déposez le comptoir selon les recommandations du fabricant.
Retirez immédiatement tout excédent de silicone.

5. **Installation de la plomberie**
Installez la bonde selon les instructions du fabricant.
Raccordez le siphon et le système d'évacuation.
Installez le robinet si celui-ci est fixé au comptoir ou au mur.
Serrez les raccords fermement sans excès afin d'éviter d'endommager les composantes.
6**. Vérification de l'étanchéité**
Une fois l'installation terminée :
Remplissez l'évier d'eau.
Vérifiez l'absence de fuite au niveau de la bonde, du siphon et des raccordements.
Corrigez toute fuite avant la mise en service.

Recommandations importantes
Toujours transporter et installer l'évier à deux personnes.
Installer l'évier uniquement sur une structure solide et parfaitement nivelée.
Utiliser exclusivement un silicone sanitaire de qualité.
Respecter les codes de plomberie et de construction applicables dans votre région.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux de plomberie, faites appel à un installateur qualifié.

Avis ⚠️
Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel. Les méthodes d'installation peuvent varier selon le modèle d'évier, le type de comptoir et les conditions du chantier. Il incombe à l'installateur de s'assurer que l'installation respecte les normes locales en vigueur.

English version

Argiluxe Sink – General Installation Guide
Proper installation of an Argiluxe sink is essential to ensure adequate support, a watertight seal, and optimal performance.

Important: Argiluxe sinks must be installed on a solid support structure capable of supporting the weight of the sink, water, and everyday use.

Required Tools and Materials
- Measuring tape
- Level
- Pencil
- Drill/driver
- Saw (if required)
- High-quality sanitary silicone
- Plumbing wrenches
- Support brackets or support frame
- Personal protective equipment (PPE)

1. Cabinet Preparation

Before installation:

Ensure the cabinet is structurally sound and perfectly level.

Verify that the cabinet dimensions are compatible with the sink.

Install a sturdy support system inside the cabinet to fully support the weight of the sink.

Important: The sink must never be supported by the countertop alone.

2. Opening Preparation

Depending on the installation type (undermount, drop-in, or farmhouse/apron-front):

Make the necessary cutouts in the cabinet and, if required, in the countertop.

Carefully verify all measurements before cutting.

Remove all dust and debris from the work area.

3. Sink Installation

Carefully place the sink onto its support structure.

Use a level to ensure the sink is perfectly level.

Adjust the position as necessary to achieve proper alignment.

It is recommended that this step be performed by two people.

4. Countertop Installation (If Applicable)

If the countertop is installed after the sink:

Apply a continuous bead of high-quality sanitary silicone to the contact surfaces.

Install the countertop according to the manufacturer's recommendations.

Remove any excess silicone immediately.

5. Plumbing Installation

Install the drain assembly according to the manufacturer's instructions.

Connect the trap and drain piping.

Install the faucet if it is mounted on the countertop or wall.

Tighten all plumbing connections securely without overtightening to avoid damaging components.

6. Leak Test

Once installation is complete:

Fill the sink with water.

Check the drain assembly, trap, and all plumbing connections for leaks.

Correct any leaks before placing the sink into service.

Important Recommendations

Always transport and install the sink with two people.

Install the sink only on a solid, properly leveled support structure.

Use only high-quality sanitary silicone.

Follow all applicable local plumbing and building codes.

If you are not experienced with plumbing work, contact a qualified installer.

Disclaimer ⚠️

The information provided in this guide is intended as a general reference only and does not replace the advice of a qualified professional. Installation methods may vary depending on the sink model, countertop material, and site conditions. It is the installer's responsibility to ensure that the installation complies with all applicable local building and plumbing codes.